

中港疏浚公司携手集美大学共同开展“万名工程师进课堂”主题活动

本报讯 4月27日,中港疏浚公司携手集美大学共同开展“万名工程师进课堂”主题活动。

本次活动特别邀请技术中心产量工程师,为100余名航海类专业学生带来一场题为“疏浚:从历史到未来——核心装备技术与重大工程实践”的精彩讲座。

讲座伊始,公司工程师以疏浚发展史为切入点,讲述从古代人工疏浚到现代机械化疏浚的演变,着重回顾我国疏浚事业百年奋进征程。随后,工程师介绍了全球主要疏浚公司的业务版图、船舶规模与核心竞争力,并逐一剖析耙吸式挖泥船、绞吸式挖泥船、抓斗式挖泥船等各类船舶的特性与应用场景,深入解读典型船舶装备及施工要点,重点展示了国内主要疏浚公司船舶的雄厚实力与先进水平。

讲座结束后,学生们对中港疏浚公司兴趣浓厚,纷纷向工程师提问,深入了解公司业务、文化与发展前景。学生们表示,此次讲座让他们对疏浚行业有了全新认知,中港疏浚公司的技术实力与行业地位给他们留下深刻印象,期待未来能加入这家具有国际影响力的企业,为海洋工程建设添砖加瓦。(王博)

上海崇明环岛一期闸外桥项目顺利通过完工验收

本报讯 近日,由上海交建公司承建的上海崇明环岛防汛提标及景观道一期工程(东风西沙水库-西门路西侧)三沙洪、鸽龙港闸外桥工程项目顺利通过完工验收。

三沙洪闸外桥全长371米,其中主跨190米,拱肋高度38米。全桥钢箱梁分16个节段,拱肋分10个节段,最大吊重388吨。鸽龙港闸外桥全长480.86米,宽14米。主桥为曲线双斜塔斜拉桥,东西方向设2个高78.12米主塔,主塔每侧设11对斜拉索,共44根斜拉索,最长达94.71米,最重达3.98吨。

项目的建成,可以将沿江道路更好地串联起来,进一步便利交通出行,有效提升路况,利于自行车赛、马拉松等大型体育赛事举办,同时使崇明环岛景观道路提质升级,让市民可以饱览“长江百里生态秀带”的壮丽美景,为崇明岛打造人与自然和谐发展的世界级生态岛和生态发展示范区助力。(邵尤杰 高栗昶)

中国云城中轴景观带新建工程地下室顺利封顶

本报讯 5月2日,由中交水利公司承建的中国云城中轴景观带新建工程顺利完成地下室顶板浇筑任务,项目建设取得阶段性胜利。

该项目位于浙江省余姚市,总面积约18.1万平方米,施工内容主要包括广场、地下停车场、景观配套建筑及其他附属设施等。面对酷暑季节临近、后续工序衔接紧张等压力,项目部提前部署、制定方案,党员干部组成现场指挥组,全体员工轮班驻守,以“领导带班+技术交底+质量巡检”三级管控体系确保关键工序零误差完成;项目技术团队对顶板浇筑方案进行多轮优化,最终确定“分区分块、分层振捣、全程监控”的施工策略。同时,项目部始终将安全生产责任放在首位,始终秉持“越是抢工期,越要筑牢安全防线”的安全理念,确保工程安全平稳推进。地下室顶板浇筑任务的顺利完成,凝聚着全体建设者的辛勤汗水。下一步,项目部将全力推进绿化景观施工,助力云城打造“水城相融”的生态新名片。

项目建成后,将改善居民休闲生活空间,带动周边地区经济发展,提升余姚的城市形象和综合竞争力,打造幸福城市生活新范本。(牟东辉)



本报讯 近日,福建福州罗源牛坑湾填海工程边界围堰东南侧已全线贯通。项目建成后,将形成万亩沿海区域项目用地,加快罗源湾开发,推动罗源经济社会发展。(陈学斌 文/供图)

长江安庆段项目全力冲刺完工目标

本报讯 近日,由江苏交建公司承建的长江安庆河段项目接坡石整平施工接近尾声,正全力冲刺完工目标。

长江安庆河段治理工程V标段施工内容主要为安广江堤丁家村至马窝段和振风塔段共计5.15公里护岸加固,包括水下抛石和水上护坡修复。截至目前,已累计完成散抛石约43万立方米,护坡修复约500平方米。项目施工窗口期主要为长江枯水期,但长江水位逐步上涨给本项目带来了较大的进度压力。项目部通过调整资源搭配、优化施工组织等措施,责任到船到人,提前完成了主要任务,提高了工程整体效率,为项目按期完工奠定了坚实的基础。

项目建成后,将保障长江安庆河段河势稳定、提升沿岸防洪能力,有效实现流域、区域生态环境高水平保护和社会经济高质量发展的协调统一。(刘裕文)

台州项目公司顺利收到政府付费3.0743亿元

本报讯 近日,台州项目公司顺利收到政府付费3.0743亿元。

投资事业部、台州项目公司借助政府化解隐性债务的契机,使台州东部新区涂面整理及软基处理PPP项目突破化债系统填报、结算审计等关键节点,顺利收到政府付费3.0743亿元。本项目累计收款8.94亿元,成为公司首个全额收回项目投资及回报的PPP项目。

投资事业部、项目公司狠抓结算审计,年内陆续完成涂面整理(二期)工程、月湖人工岛工程及月湖水系连通工程三个子项目结算审计和项目回报审计等相关工作。至此,台州项目结算工作完美收官,确认项目总投资规模为8.33亿元,项目回报6111万元,为项目收款奠定了坚实基础。

同时项目公司积极配合政府方推动台州项目化债有关工作,并指派专人定期跟踪政府化债资金到位情况。在项目具备收款条件(即完成结算回报审计)后,项目公司第一时间与政府有关部门沟通,推进化债资金的拨付流程,收到第一笔回款3.07亿元,第二笔回款43万元,合计3.0743亿元。

台州东部新区涂面整理及软基处理PPP项目自2022年3月实施模式变更后,一直围绕“结算推进、回款催收”工作与政府方保持良好沟通。本项目成功抓住政府化债契机,最终全额收回项目投资及回报。后续,投资事业部、项目公司将继续做好相关工作,确保项目顺利收尾。(彭冬梅)

河南郑州航空港区项目三个构筑物单体主体结构通过分部工程验收

本报讯 4月27日,由上海交建公司承建的河南郑州航空港区第四污水处理厂新建工程项目前储泥池、二沉池及高效沉淀池三个构筑物单体主体结构通过分部工程验收。

该项目位于郑州市航空港区东南部,占地面积约6.6万平方米,总建筑面积约126平方公里,拟规划建设规模20万吨/日,设计总处理规模5万吨/日,主要服务先进制造业片区范围内的比亚迪、国际陆港、化工产业园等重点项目。此次验收顺利通过,标志着航空港区第四污水处理厂新建工程项目正式进入主体结构防水防腐施工阶段,为接下来的设备安装调试奠定坚实基础。

项目建成后,可满足周边区域居民及企业污水排放需求,助力港区重点项目发展,对进一步厚植航空港区绿色发展底蕴、优化生态环境、改善居民生活质量具有十分重要的意义。(陈杰斯)

浙江宁波绕城管廊II标段项目首幅地连墙钢筋笼入槽

本报讯 5月1日,浙江宁波绕城高速管廊工程(施工)II标段项目首幅地连墙钢筋笼顺利吊装入槽,标志着项目正式进入主体结构围护结构施工阶段。

该项目全长约5.9公里,管廊主线采用内径6.0米,外径6.7米的盾构,综合管廊上下分为两层,上层为高压舱,下层为综合舱。此次吊装的地连墙钢筋笼长40.8米,重约35.9吨,采用320吨主履带吊和180吨副履带吊联合吊装。为确保吊装工作万无一失,项目部提前组织专家团队对吊装方案进行严格评审,安排技术骨干对关键要素开展精密测算与复核。吊装过程中,项目部严格按照标准化流程施工,确保钢筋笼精准高效入槽。

该项目是浙江省宁波市地下空间开发的重点工程,项目建成后,将有助于完善城市的功能布局,有效提升城市运行安全保障能力,保障中南区域新增用电。(毛裕鑫)

中交·浚浦智造中心改扩建项目完成“正负零”结构施工

本报讯 4月27日,由公司承建的中交·浚浦智造中心改扩建项目完成“正负零”结构施工,标志着项目正式进入地上主体结构施工新阶段。

该项目位于上海市松江区泗泾镇,是国资委存量土地盘活试点项目、松江区重点建设项目,总占地面积2.2万平方米,规划总建筑面积达4.86万平方米,整体布局涵盖5栋产业楼和1栋配套中心,还规划了超260个机动车停车位。项目团队以“高效建造、智慧建造、精益建造”三大建造为抓手,穿插施工工序,实施流水线作业,管理人员多方位、多角度紧盯指导作业,确保现场各项工序紧密衔接。同时,项目团队还联合各参建单位围绕节点管控,严把安全红线、质量底线,筑牢安全管理关、工程质量关。

项目建成后,将聚焦人工智能、高端装备、生产性服务业以及生物医药等前沿领域,致力于吸引高端制造型企业入驻,为企业转型发展搭建优质平台,成为推动松江区区域高质量发展、提升新兴产业竞争力与创新活力的强劲引擎。(杜松昊)